

4.2.3 Ruimtestaat met afwerking en voorzieningen

RUIIMTEBENAMING	VLOER			WAND				PLAFOND				Elektra																										
	schoonloopmat t.p.v. entree	marmoleum	sportvloer	gietvloer	tegenvloer 20x20 cm	cementdekvloer / niet nader afgewerkt	project scan + sauswerk	project scan + sauswerk (schrobvast)	tegenvloer 15x15cm plafondhoog	tegenvloer 15x15cm achter vloer gips / besch. natuur	acoustisch wandpaneel	niet nader afgewerkt	project scan + sauswerk	project scan + sauswerk (schrobvast)	tegenvloer 15x15cm plafondhoog	tegenvloer 15x15cm achter vloer gips / besch. natuur	acoustisch wandpaneel	niet nader afgewerkt	systeemplafond 600x12000 mm	systeemplafond gipsvinyl 600x1200 mm	acoustisch plafond	betonvloer in het zicht	niet nader afgewerkt	wcd 230V 1V	wcd 230V 2V	CEE WCD 400V	data aansluitpunt RJ45 2v	aansluitpunt 400V										
Souterrain (6.370-P)																																						
-2.01 gang					x				x										x							1												
-2.02 docent			x					x											x							1		2										
-2.03 vluchtrap					x				x										x																			
-2.04 gymzaal		x							x	x												x				4	1	2										
-2.05 toestellenberging		x							x													x				1												
-2.06 berging					x				x		x											x				1												
-2.07 technische ruimte					x				x		x											x				1	1	1										
Souterrain (3.370-P)																																						
-1.01 hal					x		x		x										x							1												
-1.02 doucheruimte					x				x																													
-1.03 kleedkamer					x		x		x																	1												
-1.04 doucheruimte					x				x																													
-1.05 kleedkamer					x		x		x																	1												
-1.06 toilet					x				x																													
-1.07 toilet					x				x																													
-1.08 trappenhuis																																						
-1.09 gang					x				x																	1												
Begane grond (0.000=P)																																						
0.01 OB/MB					x		x																			3		2										
0.02 OB					x		x																			3		2										
0.03 OB					x		x																			3		2										
0.04 KDV					x		x																			1	3	2										
0.05 PSZ					x		x																			1	3	2										
0.06 entree 1	x						x																		1													
0.07 ontmoetingsruimte					x		x																			4		3										
0.07a pantry					x		x	x																		4	4	1										
0.08 leerplein					x		x																			2		2										
0.09 toiletten				x					x																													

RUIMTEBENAMING	VLOER			WAND				PLAFOND			Elektra																
	schoonloopmat t.p.v. entree	marmoleum	sportvloer	gietvloer	tegelvloer 20x20 cm	cementdekvloer / niet nader afgewerkt	project scan + sauswerk	project scan + sauswerk (schrobvast)	tegelvloer 15x15cm plafondhoog	tegelvloer 15x15cm achter vloer	gipsplaat	betonplaat	acoustisch wandpaneel	niet nader afgewerkt	systeemplafond 600x1200 mm	systeemplafond gipsvinyl 600x1200 mm	acoustisch plafond	betonvloer in het zicht	niet nader afgewerkt	wcd 230V 1V	wcd 230V 2V	CEE WCD 400V	data aansluitpunt RJ45 2v	aansluitpunt 400V			
0.10 speelhal				x			x														2		2				
0.11 leerplein				x			x															3		2			
0.12 directiekamer				x			x															3		2			
0.13 -																											
0.14 hal				x			x															2					
0.15 slaapkamer				x			x																2				
0.16 slaapkamer				x			x																2				
0.17 staf				x			x																2		1		
0.18 sanitair				x																							
0.19 keuken				x			x																4	4	1		
0.20 -																											
0.21 berging																											
0.22 entree 3	x						x																1				
0.23 toiletten				x																							
0.24 entree 2	x						x																1				
0.24a trappenhuis							x																				
0.25 werkkast							x																1				
0.26 wasruimte							x																2		1		
0.27 -																											
0.28 vluchtrap							x																				
0.29 berging																											
0.30 magazijn																											
0.31 lift																									1		
0.31a berging																											
0.31t berging																											
0.32 berging																											
0.33 -																											
0.34 toilet																											
0.35 miva																											
Verdieping (3.630+P)																											
1.01 personeel							x																		6	3	
1.02 toiletten																											
1.03a leerplein							x																			4	2
1.03b leerplein							x																				
1.04 trap							x																				

RUIMTEBENAMING	VLOER				WAND				PLAFOND				Elektra										
	schoonloopmat t.p.v. entree	marmoleum	sportvloer	gietvloer	tegenvloer 20x20 cm	cementdekvloer / niet nader afgewerkt	project scan + sauswerk	project scan + sauswerk (schrobvast)	tegenvloer 15x15cm plafondhoog	tegenvloer 15x15cm achter vloerhoogte	beton natuurlij	acoustisch wandpaneel	niet nader afgewerkt	steenplafond 600x12000 mm	systeemplafond gipsvinyl 600x1200 mm	acoustisch plafond	betonvloer in het zicht	niet nader afgewerkt	wcd 230V 1V	wcd 230V 2V	CEE WCD 400V	data aansluitpunt RJ45 2v	aansluitpunt 400V
1.05 middenbouw					x		x							x						3	2		
1.06 middenbouw					x		x							x							3	2	
1.07 midden/bovenbouw					x		x							x							3	2	
1.08 bovenbouw					x		x							x							3	2	
1.09 bovenbouw					x		x							x							3	2	
1.10 magazijn/berging					x							x						x		1			
1.11 spreekkamer					x		x							x							2	2	
1.12 -																							
1.13 garderobe					x		x							x							1		
1.14 werkkast			x				x		x					x							1		
1.15 spreekkamer/IB					x		x							x							3	2	
1.16 dakterras		daktegels																			1		
1.17 repro					x		x							x							2	2	
1.18 toiletten			x					x						x									
1.19 -																							
1.20 toilet personeel			x					x						x									
1.21 multifunctionele ruimte					x		x							x							4	2	
1.22 hal					x		x							x							1		
1.23 trappenhuis					x		x							x									
1.24 lift					x							x					x						